

数量表

工事区分/工種/種別/細別	規 格	単 位	数 量
【豊間】			
排 水			
雨水本管			
排水土工			
床掘	土砂	m3	961
埋戻し		m3	629
作業残土処理	土砂	m3	261
管基礎工			
砂基礎	90° 砂HP φ 700(土留工)	m	202
	90° 砂HP φ 800(土留工)	m	9.00
管布設工			
鉄筋コンクリート管	HP φ 700・B形・1種管	m	132.6
	HP φ 700・B形・2種管	m	72.2
	HP φ 800・B形・1種管	m	9.20
土留工			
建込簡易土留	H=2.0m W<3.0m	m	25.1
	H=2.5m W<3.0m	m	125.4
	H=3.0m W<3.0m	m	29.9
	H=3.5m W<3.0m	m	43.7
	H=4.0m W<3.0m	m	8.60
建込簡易土留賃料等		式	1
雨水マンホール工			
組立式マンホール工			
組立式円形マンホール	2号組立 H≤3.0m(平均H=2.221m)	箇所	14
	3号組立 H≤4.0m(平均H=2.371m)	箇所	1