

公 告

豊間・薄磯地区整備工事の内、下記工事の専門業者を当CM「専門業者選定要領書」に基づき公募します。

平成 28年 12月 1日

豊間・薄磯地区整備工事 現場代理人 最上 登久也

【1. 工事概要】	
ロットNo.	**
工事名	南高台北側法面応急対策工(豊間)
工事場所	福島県いわき市平豊間字塩場他
工事概要	法面補修工、地下水排除工
完成期限	平成29年 5月 15日
予定価格	*** 円
【2. 手続き】	
公告期間	平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 24日
応募方法	見積書をCM事務所へ提出
見積提出期限日	平成 28年 12月 24日
評価方法	当CM「専門業者選定要領書」に基づき ① 見積金額 ② 地元企業性 ③ 当JVランク ④ ヒアリング を点数化し、評価点が最もよい業者を選定する。
決定通知予定日	平成 28年 12月 26日
【3. 連絡先】	
問合せ先	〒970-0222 福島県いわき市平沼ノ内諏訪原1-12-5 安藤ハザマ・五洋・西武・玉野総合・基礎地盤 いわき市震災復興事業共同企業体 電話 0246-98-2610 FAX 0246-39-2911
担当	工事グループリーダー 奥村 卓樹

【4. 数量】 ※詳細はお尋ねください。

種 別	細 目	規 格	単 位	数 量
法面補修工 亀裂補修工	法面整形	人力施工、土砂	m ²	40.8
	セメントベントナイト注入		m ³	2.90
地下水排除工 横ホーリング工	削孔	φ90mm 粘性土112m 軟岩893m	式	1
	保孔管	ストレナ加工 VP40	m	1,006
	孔口処理		箇所	20
地下水排除工 かご工	布団かご	50×120cm 割栗石15~20cm	m	8.00
	作業土工		式	1
地下水排除工 流末処理工	高密度ポリエチレン側溝	240×300	m	51.0

【5. 図面】 ※詳細はお尋ねください。

