

薄磯地区交流多目的広場 数量総括表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量			摘要	
						変更前	変更後	数量の増減		
				給水管据付工 HIVP75	m		218	218	歩道部(県道)	変更追加
				給水管据付工 HIVP75	m		5.86	5.86	歩道部(市道部)	変更追加
				給水管据付工 HIVP50	m		42.0	42.0		変更追加
				給水管据付工 HIVP30	m		3.17	3.17		変更追加
				給水管据付工 HIVP25	m		1.50	1.50		変更追加
				給水管据付工 HIVP20	m		7.19	7.19		変更追加
				塩ビ管用F付T字管据付工 φ75×50	箇所		1	1		変更追加
				塩ビ管用F付T字管台付据付工 φ75×75	箇所		2	2		変更追加
				鋳鉄FV継手工 φ75	箇所		1	1		変更追加
				鋳鉄FV継手工 φ50	箇所		2	2		変更追加
				鋳鉄SV継手工 φ75	箇所		2	2		変更追加
				鋳鉄SV継手工片着管据付工 φ75×50	箇所		1	1		変更追加
				水栓用伸縮継手工 φ30	箇所		1	1		変更追加
				RRHIバンド据付工 φ75×45°	箇所		7	7		変更追加
				RRHIバンド据付工 φ50×45°	箇所		2	2		変更追加
				離脱防止金具据付工 φ75	箇所		17	17		変更追加
				離脱防止金具据付工 φ50	箇所		3	3		変更追加
				埋設標設置工 φ25×70 鉄製	箇所		5	5		変更追加
				管明示テープ設置工 幅50,厚0.2mm以上	m		250	250		変更追加
				ロケータリングワイヤ設置工 半導電性エポキシ樹脂,φ4.4mm	m		250	250		変更追加
				埋設シート設置工 W=150.2倍折込式	m		250	250		変更追加
	雨水排水整備工									
		構造物土工			式		1	1		変更追加
		管基礎工	砂基礎	VUφ150 360° 砂	m		46.7	46.7		変更追加
		管渠工	硬質塩化ビニール管	VUφ150	m		49.0	49.0		変更追加
			コンクリート削孔	VUφ150用	箇所		14	14		変更追加
		集水樹工	集水樹	□500×H600	箇所		13	13		変更追加
				□500×H800	箇所		1	1		変更追加
				□500×H900	箇所		1	1		変更追加
			集水樹蓋	グレーチング蓋 □500 T-14 細目	枚		15	15		変更追加
施設整備										
	汚水排水整備工	構造物土工			式		1	1		変更追加
		管基礎工	砂基礎	VUφ40 360° 砂	m		13.4	13.4		変更追加
				VUφ100 360° 砂	m		29.2	29.2		変更追加
		管渠工	硬質塩化ビニール管	VUφ40	m		13.5	13.5		変更追加
				VUφ100	m		31.4	31.4		変更追加
		汚水樹工	塩ビ樹 S1-1	φ200 H=0.462m	箇所		1	1		変更追加
			塩ビ樹 S1-2	φ200 H=0.508m	箇所		1	1		変更追加
			塩ビ樹 S1-3	φ200 H=0.553m	箇所		1	1		変更追加
			塩ビ樹 S1-4	φ200 H=0.589m	箇所		1	1		変更追加
			塩ビ樹 S1-5	φ200 H=0.761m	箇所		1	1		変更追加
			塩ビ樹 S1-6	φ200 H=0.855m	箇所		1	1		変更追加

薄磯地区交流多目的広場 数量総括表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量			摘要		
						変更前	変更後	数量の増減			
施設整備	汚水排水整備工	汚水樹工	塩ビ樹 S2-1	φ200 H=0.315m	箇所		1	1	変更追加		
			塩ビ樹 S2-2	φ200 H=0.400m	箇所		1	1	変更追加		
			塩ビ樹 S2-3	φ200 H=0.367m	箇所		1	1	変更追加		
		浄化槽工	浄化槽-4	W7900×D3400	箇所		1	1	変更追加		
	電気整備工	構造物土工			式		1	1	変更追加		
			照明設備工	照明灯	H=4.5m,LED	基		7	7	変更追加	
				引込柱-2	H=5500	基		1	1	変更追加	
				分電盤A	屋外自立型	面		1	1	多目的広場 変更追加	
				分電盤B	壁面設置型	面		1	1	脱衣組合 変更追加	
				ハンドホールA	□600×H600	箇所		8	8	変更追加	
				ハンドホールB	□600×H900	箇所		7	7	変更追加	
				電線管路工	電線管	FEP30	m		667	667	変更追加
						FEP65	m		133	133	変更追加
					電線	EM-CE3.5sq-2C	m		639	639	変更追加
						EM-CE8sq-2C	m		76.3	76.3	変更追加
						EM-CE150sq-2C	m		142	142	変更追加
					埋設標	鉄製 φ25×70	個		2	2	変更追加
				コンクリート製 □80×300	個		4	4	変更追加		
			埋設シート	W=150.2倍折込式	m		486	486	変更追加		
			防根シート	H=500	m ²		39.4	39.4	変更追加		
	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	造園アスファルト舗装-1	t=50-150	m ²		4,722	4,722	車道部 変更追加		
			造園アスファルト舗装-2	t=30-150	m ²		1,374	1,374	海側		
			カーアスファルト舗装	t=30-100	m ²		527	527	歩行者通行部		
		コンクリート系舗装工	インターロッキング舗装-1	t=80-20-150	m ²		548	548	管理車両通行部 変更追加		
			インターロッキング舗装-2	t=60-30-100	m ²		137	137	歩行者通行部 変更追加		
			ハンブ舗装	t=50-150	m ²		90.0	90.0	車道部		
		区画線工	溶融式区画線-1	白・実線 W15cm	m		992	992	変更追加		
			溶融式区画線-2	身障者マーク	箇所		4	4	L=5.14m/箇所 変更追加		
			溶融式区画線-3	矢印	m		62.5	62.5	L=6.25m/箇所 変更追加		
			構造物土工			式		1	1	変更追加	
		園路縁石工	コンクリート縁石-1	地先境界ブロックA 120×120×600	m		640	640	変更追加		
			コンクリート縁石-5	歩車道境界ブロックA 150/170×200×600	m		630	630	変更追加		
			コンクリート縁石-6	歩車道境界ブロックB 180/205×250×600	m		87.5	87.5	変更追加		
	コンクリート縁石-7		特殊歩車道境界ブロック 180/220×400×600	m		46.3	46.3	変更追加			
	切下げ		歩車道境界ブロック 150/170×70~200×600	箇所		11	11	変更追加			
施設整備	サビース施設整備工	構造物土工			式		1	1	変更追加		
			ベンチ・テーブル工	ベンチ-2	背無 W=1,800 再生木材	基		4	4	変更追加	
				緑台	□1183×H400 再生木材	基		1	1	L=5.04m 変更追加	

