

項目・仕様	単位	数量
緑地13他仮設迂回路設置工（薄磯地区）		
仮設迂回路設置工（緑地13）		
路床掘削・積込・運搬 0.25BH 4tDT L=500m	m3	139.20
路床不陸整正	m2	696.00
下層路盤工 C-40 t=200	m2	696.00
仮設舗装補修工（災害公営住宅前）		
舗装切断工 t=50	m	127.00
舗装版破碎積込 t=50	m2	432.40
場内小運搬 アスファルト殻 4tDT	m3	21.60
路床掘削・積込・運搬 0.25BH 4tDT L=500m	m3	7.50
路床不陸整正	m2	21.50
下層路盤工 C-40 t=350	m2	21.50
路床掘削・積込・運搬 0.25BH 4tDT L=500m	m3	13.00
路床不陸整正	m2	65.30
下層路盤工 C-40 t=200	m2	65.30
上層路盤工 M-40 t=50	m2	432.40
表層工 再生密粒20 t=100 オーバーレイとも	m2	29.90